

Elenco Prezzi Unitari - Progetto Preliminare - Definitivo - Esecutivo

Sostituzione serramenti esterni dell'edificio ospitante la Scuola secondaria di primo grado "V.G. Rossi" per efficientamento energetico

N d'ordine	Art. E.Prezzi	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	u.m.	Prezzo Unitario	Prezzo Unitario SIC
		ONERI SICUREZZA INDIRETTI			
1	95.A10.A10.010	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio.	m	€ 7,11	€ 0,30
2	95.A10.A10.015	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna contabilizzeranno). Nolo di recinzione pannelli grigliati	m/giorno	€ 0,10	€ 0,00
3	70.03.05.10	Fornitura e posa in opera di presidi sanitari, in osservanza alla normativa vigente, di pronto soccorso compresa costante sostituzione dei materiali usati o deteriorati.	cad	€ 74,35	€ 0,00
4	95.C10.A10.010	Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata e coibentata completo di impianto elettrico idrico e di scarico dotato di wc completo di cassetta di cacciata valutato per impieghi fino a 12 mesi	cad	€ 888,14	€ 16,38
5	95.C10.A20.010	Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera zincata coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di armadietti e panche, compresi oneri di montaggio e smontaggio, il tutto conforme a quanto previsto nell'allegato XIII del D.lgs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i., delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m circa, valutato per i primi 12 mesi di utilizzo.	cad	€ 865,63	€ 16,38
6	95.F10.A10.010	Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m².	cad	€ 116,64	€ 0,00
7	95.F10.A10.020	Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello/giorno per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012	cad/giorno	€ 0,24	€ 0,00

Elenco Prezzi Unitari - Progetto Preliminare - Definitivo - Esecutivo

Sostituzione serramenti esterni dell'edificio ospitante la Scuola secondaria di primo grado "V.G. Rossi" per efficientamento energetico

N d'ordine	Art. E.Prezzi	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	u.m.	Prezzo Unitario	Prezzo Unitario SIC
		SERRAMENTI			
8	25.A05.F10.020	Rimozione di serramenti di legno o metallo compreso il telaio a murare, senza recupero compreso il calo in basso e carico su qualsiasi mezzo di trasporto, misurazione minima 2 m ²			
		Piano fondi	m ²	€ 30,01	€ 1,16
		Piano terra	m ²	€ 30,01	€ 1,16
		Piano primo	m ²	€ 30,01	€ 1,16
		Piano secondo	m ²	€ 30,01	€ 1,16
		Piano terzo	m ²	€ 30,01	€ 1,16
		Piano quarto	m ²	€ 30,01	€ 1,16
		Eventuali e necessari in corso d'opera a discrezione ed approvazione della Direzione Lavori	m ²	€ 30,01	€ 1,16
9	NP 1	Asportazione di tutte le parti di calcestruzzo in fase di distacco, per la profondità occorrente, pulizia dei ferri d'armatura con l'asportazione manuale dell'ossidazione mediante mento armato, misurata sullo sviluppo del manufatto da risanare per ristrutturazioni totali e manutenzioni e/o restauri			
		Piano fondi	m ²	€ 32,00	€ 1,16
		Piano terra	m ²	€ 32,00	€ 1,16
		Piano primo	m ²	€ 32,00	€ 1,16
		Piano secondo	m ²	€ 32,00	€ 1,16
		Piano terzo	m ²	€ 32,00	€ 1,16
		Piano quarto	m ²	€ 32,00	€ 1,16
		Eventuali e necessari in corso d'opera a discrezione ed approvazione della Direzione Lavori	m ²	€ 32,00	€ 1,16

Elenco Prezzi Unitari - Progetto Preliminare - Definitivo - Esecutivo

Sostituzione serramenti esterni dell'edificio ospitante la Scuola secondaria di primo grado "V.G. Rossi" per efficientamento energetico

N d'ordine	Art. E.Prezzi	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	u.m.	Prezzo Unitario	Prezzo Unitario SIC
10	NP 2	Ripristino del calcestruzzo armato eseguito con malta antiritiro, a presa medio-rapida, composta da leganti idraulici, inerti silicei, additivi antiritiro ed acceleranti, previo trattamento..... per ristrutturazioni totali e manutenzioni e/o restauri			
		Piano fondi	m ²	€ 82,00	€ 1,16
		Piano terra	m ²	€ 82,00	€ 1,16
		Piano primo	m ²	€ 82,00	€ 1,16
		Piano secondo	m ²	€ 82,00	€ 1,16
		Piano terzo	m ²	€ 82,00	€ 1,16
		Piano quarto	m ²	€ 82,00	€ 1,16
	Eventuali e necessari in corso d'opera a discrezione ed approvazione della Dir. Lavori	m ²	€ 82,00	€ 1,16	
11	NP 3	Provvista e posa in opera di serramento per finestra e porta finestra in alluminio in profilato in lega leggera, a taglio termico, dello spessore di 1,8-2 mm con controtelaio in acciaio zincato da premurare; con profilato dello spessore di 85 mm, con bordi e spigoli arrotondati, coloritura epossidica colore bianco RAL, compresa la fornitura e posa in opera di vetrocamera con distanziatore plastico o metallico, saldato con siliconi e polisolfure o butile, con cristallo di sicurezza da 6/7 + 6/7 mm e camera 12 mm, compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e comunque realizzato nel rispetto della normativa relativa alla sicurezza; misurato da piana a mezzanino e da spallina a spallina:			
		Piano fondi	m ²	€ 625,00	€ 3,50
		Piano terra	m ²	€ 625,00	€ 3,50
		Piano primo	m ²	€ 625,00	€ 3,50
		Piano secondo	m ²	€ 625,00	€ 3,50
		Piano terzo	m ²	€ 625,00	€ 3,50
		Piano quarto	m ²	€ 625,00	€ 3,50
	Eventuali e necessari in corso d'opera a discrezione ed approvazione della Dir. Lavori	m ²	€ 625,00	€ 3,50	

Elenco Prezzi Unitari - Progetto Preliminare - Definitivo - Esecutivo

Sostituzione serramenti esterni dell'edificio ospitante la Scuola secondaria di primo grado "V.G. Rossi" per efficientamento energetico

N d'ordine	Art. E.Prezzi	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	u.m.	Prezzo Unitario	Prezzo Unitario SIC
TENDAGGI					
12	02GF.4-S	<p>Fornitura e posa in opera di tenda su doppio rullo, azionata mediante catena plastica a doppio pannello filtrante + oscurante. L'avvolgimento del tessuto avviene mediante tubo ø44 – 55 – 65 mm. Tubo avvolgitore antirotolo in alluminio estruso con scanalatura ogiva piana nella quale inserire il tessuto completo di gomma pvc cucita sullo stesso, per la facile manutenzione. Contrappeso inferiore in alluminio estruso modello fondale nascosto tubo Ø 20mm. Installazione a parete/soffitto mediante supporti doppia tenda (davanti/dietro) metallici sottoposti a trattamento anticorrosione di dimensione 68 x 134 mm e 91 x 173 mm nei colori a scelta DL tra bianco, grigio, avorio, marrone e nero. TESSUTO FILTRANTE 5% fattore di apertura del 5%, specifica principale Composizione da 85% PVC e 15% PES ad alta tenacità ±10%, peso 555g/m² ±10% e spessore 0,69mm ±10%. Certificazione ignifuga C1/M1/TYPE B/B1/NFPA. Resistenza alla luce UNE ENN ISO 105 B/06- 2002 interior 5/5 nella scala dei grigi, 4/5 nella scala dei bianchi. Resistenza alla luce UNE ENN ISO 105 B/02- 2002 interior 8/8 nella scala dei blu, 7/8 nella scala dei bianchi. Stabilità dimensionale ottima Test odore 3 Pass libero da Piombo Elasticità: ordito 23.1% - trama 22% Resistenza alla lacerazione: ordito 9- trama 7.9 Resistenza allo strappo: ordito 175.8 – trama 159 Certificato IMO, Ecological Fabric, GreenGuard Certificato ISO 14001 Gestione Ambientale SGA</p> <p>TESSUTO OSCURANTE fattore di apertura 100% opaco Composizione da 75% PVC e 25% Fibra di vetro, peso 530g/m² ±5% e spessore 0,36mm ±5%. Certificazione ignifuga C1/M1 Resistenza alla luce UNE ENN ISO 105 B/02- 2002 interior 6/7 Xenotest Grade Stabilità dimensionale ottima Certificati: IMO, Ecological Fabric, GreenGuard, EMAS.</p> <p>Piano terra</p> <p>Piano primo</p> <p>Piano secondo</p>			
			m ²	€ 134,00	€ 2,00
			m ²	€ 134,00	€ 2,00
			m ²	€ 134,00	€ 2,00

Elenco Prezzi Unitari - Progetto Preliminare - Definitivo - Esecutivo

Sostituzione serramenti esterni dell'edificio ospitante la Scuola secondaria di primo grado "V.G. Rossi" per efficientamento energetico

N d'ordine	Art. E.Prezzi	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	u.m.	Prezzo Unitario	Prezzo Unitario SIC
		Piano terzo	m ²	€ 134,00	€ 2,00
		Piano quarto	m ²	€ 134,00	€ 2,00
DISCARICA					
13	20.A15.A10.010	A10 - Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.	m ³ km	€ 0,42	€ 0,01
14	20.A15.A10.015	per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.	m ³ km	€ 0,34	€ 0,01
15	20.A15.A10.020	per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.	m ³ km	€ 0,28	€ 0,01
16	20.A15.A10.025	per ogni chilometro del tratto oltre i primi 30 km e fino al cinquantesimo km.	m ³ km	€ 0,17	€ 0,01
17	NP 4	Oneri di discarica Discarica Località Uscio	t	€ 15,00	€ 0,00
18	20.A15.A10.010	A10 - Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da smontaggio serramenti, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.	m ³ km	€ 0,42	€ 0,01
19	20.A15.A10.015	per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.	m ³ km	€ 0,34	€ 0,01
20	20.A15.A10.020	per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.	m ³ km	€ 0,28	€ 0,01
21	20.A15.A10.025	per ogni chilometro del tratto oltre i primi 30 km e fino al cinquantesimo km.	m ³ km	€ 0,17	€ 0,01
22	NP 5	Oneri di discarica o conferimento Discarica o Punto di conferimento Località	t	€ 220,00	€ 0,00
LAVORAZIONI IN ECONOMIA					
23	RU.M01.A01.010	A01 - Opere edili Operaio IV Livello	h	€ 38,80	€ 1,82
24	RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	€ 36,80	€ 1,82
25	RU.M01.A01.030	Operaio Qualificato	h	€ 34,20	€ 1,82
26	RU.M01.A01.040	Operaio Comune	h	€ 30,87	€ 0,67